Gehölz (Planung)

Gehölz (Bestand)

Rasenfläche, (Bestand)

Neupflanzung, bzw. Verbesserung der Pflanzung

Pflanzung Bestand

Beton Rechteckpflaster, Romaton 10/10/8 (Rot/braun), (Bestand)

Beton Rechteckpflaster, Romaton 10/10/8 (Rot/braun) Planung

Betonrechteckpflaster (Bestand)

Wassergebunde Wegedecke (Bestand)

Wassergebunde Wegedecke Planung

Sand (Bestand)

Kunstrasen, Planung

Bearbeitungsbereich Büro Teschner

Übersichtsplan, maßstabslos

P1 Fällung Buche, Esche, Ahorn
Unterpflanzung ergänzen mit:
Lonicera
Neuplanzung Baum

P2 Fällung Viburnum und Kiefer
Eibe zurückschneiden, 67.4
Fläche roden und neu unterpflanzen
Neupflanzung Baum
Neupflanzung Heister
2 Bänke neu hinter Pflanzfläche

P3 Buche aufasten, 67.4.
Pflaster ausbessern, 60 m²
2 neue Bänke aufstellen

P4 Fällung Kiefer
Fläche 150 m² roden und neu unterpflanzen
Ilex zurückschneiden, 67.4
Neupflanzung Baum
Wildblumenwiese einsäen

P5 Fällung Kiefer 2x
Ilex zurückschneiden, 67.4
Unterpflanzung roden 120 m²
Zaun entfernen 60 m
Neupflanzung Wildblumen-wiese 120 m²

P6 Fläche 215 m² roden
Neupflanzung mit
Neupflanzung Baum

P7 Fläche 65 m² roden
Neupflanzung mit
Neupflanzung Solitär Viburnum fragans

HINWEIS:
Der vorliegende Plan liegt ist auf Basis einer Vermesserugrundlage (Stand März 2019) erstellt worden.

Projektnummer: 19/3173
Plan Nr.: XXX 00/99 **Datum:** 25.06.2019

Amtsleiter:	Bearbeitet:
Bruns	Kastens / Freye
Abteilungsleiter:	**Gezeichnet:**
Stoldt	Kastens / Freye
Fachstellenleiter:	
Hoffmann	Maßstab: 1:250

Geändert:

Index	Inhalt	Datum	Bearbeiter
...	...	...	...

STADT MÜNSTER
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Südpark Sanierung

Ausschnitt-
Stauden südlicher Bereich