


Kostenanschlag nach DIN 276

Bauvorhaben: Erweiterung der Kindertagesstätte "Im Sonnentau", MS-Amelsbüren
Bauherr: Stadt Münster
Bauweise: 1-geschossiges Erweiterungsgobäude ohne Unterkellerung
Bauart: Mauerwerkskonstruktion mit Flachdach
Planung: Amt für Gebäudemanagement
Bauleitung: Architekt B. Ontrup
Kostenstand: 12. Januar 2005

Kostengruppe	100 GRUNDSTUCK		ist vorhanden
Kostengruppe	200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		
	210 Herrichten	11.300,00 €	11.300,00 €
Kostengruppe	300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN		
	320 Gründung	22.500,00 €	
	330 Außenwände	71.700,00 €	
	340 Innenwände	36.400,00 €	
	350 Decken	75.400,00 €	
	360 Dächer	24.000,00 €	
	370 Baukonstruktive Einbauten	6.700,00 €	
	390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	18.300,00 €	255.000,00 €
Kostengruppe	400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN		
	410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	11.150,00 €	
	420 Wärmeversorgungsanlagen	6.000,00 €	
	430 Lüftungstechnische Anlagen	1.700,00 €	
	440 Starkstromanlagen	12.100,00 €	
	450 Fernmelde u. Informationstechnik	1.400,00 €	32.350,00 €
Kostengruppe	500 AUSSENANLAGEN		
	510 Geländeflächen	4.600,00 €	
	520 Befestigte Flächen	12.500,00 €	
	530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	3.100,00 €	
	540 Technische Anlagen in Außenanlagen	2.600,00 €	
	550 Einbauten in Außenanlagen	1.400,00 €	24.200,00 €
Kostengruppe	600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE		
	610 Ausstattung	10.940,00 €	10.940,00 €
Kostengruppe	700 BAUNEBEKOSTEN		
	730 Architekten- und Ingenieurleistungen	38.500,00 €	
	740 Gutachten und Beratung	1.000,00 €	
	770 Allgemeine Baunebenkosten	500,00 €	40.000,00 €
Gesamtbaukosten einschl. 16 % Mehrwertsteuer			373.790,00 €

Münster, den 12.01.2005


 ONTRUP
 Architekt

Münster, den

 LOHR
 1. Städt. Baudirektor