

Mauritzstr. 23
48143 Münster
Tel. (0251) 625 625 10
Fax. (0251) 625 625 33

Kostenschätzung nach Elementmethode bzw. Maßnahmen / Gewerken

Bauvorhaben: Kindergarten St. Bernhard
Ausbau und Erweiterung U3-Betreuung
Clemens-August-Platz 5
Münster

Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Bernhard

Grundlage: Variante 5 vom 25.06.2012

Stand: 25.06.12

Verteiler: 25.06.12 ZR , Jugendamt

EUR/m2 BGFa, Brutto KG 300-400

EUR/m3 BRI, Brutto KG 200-800
EUR/m3 BRI, Brutto KG 200-800
EUR/m2 BGFa, Brutto KG 200-800
m2 Nettogrundfläche **NGF**
m2 Bruttogrundfläche **BGF**
m3 Bruttorauminhalt **BRI**

12 : 26 32 : 71

Kostengruppe	Beschreibung					Summe	zu 100%	zu 46%	zu 45%	Förderkosten
100	Grundstück					ohne Ansatz				
200	Herrichten und Erschliessen					0,00	0,00	0,00	0,00	
300	Bauwerk					193.095,50 €	121.146,50 €	33.166,55 €	38.782,45 €	
400	Technische Anlagen					48.100,00 €	27.060,00 €	7.968,00 €	13.072,00 €	
500	Aussenanlagen					10.000,00 €	6.000,00 €	1.800,00 €	2.200,00 €	
600	Einrichtung					19.759,66 €	19.759,66 €	0,00 €	0,00 €	
700	Nebenkosten					70.500,00 €	42.300,00 €	12.690,00 €	15.510,00 €	
						Netto Summe	341.455,16 €	216.266,16 €	55.624,55 €	273.157,46 €
						+19% MwSt	64.876,48 €			51.899,92 €
						Brutto Summe	406.331,64 €			325.057,37 €

Kostenschätzung nach Elementmethode bzw. Maßnahmen / Gewerken

Stand: 25.06.12

Kostengruppe	Beschreibung	Einheit	Menge ges.	G2-Gruppe	G1-Gruppe	allgemein	Einheitspreis	Gesamtbetrag	Summe	zu 100%	zu 46%	zu 45%
100	Grundstück							vorhanden				ohne Ansatz
200	Herrichten und Erschliessen							vorhanden				
								Summe 200	0,00			
300	Bauwerk											
305	Baustelleneinrichtung											
305.1	Baustelle einrichten, vorhalten, räumen	Stck	1,00	0,60	0,18	0,22	2.500,00	2.500,00		1.500,00	450,00	550,00
								Summe 305	2.500,00	1.500,00	450,00	550,00
												1.954,50 €
310	Baugrube (Erdarbeiten)											
310.1	Oberbodenabtrag ohne Entsorgung	m3	0	0	0	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310.2	Oberbodenabtrag mit Entsorgung	m3	150,00	95,00	55,00	0,00	19,00	2.850,00		1.805,00	1.045,00	0,00
310.3	Planum	m2	100,00	60,00	40,00	0,00	1,50	150,00		90,00	60,00	0,00

310.4		Füllboden	m3	150,00	95,00	55,00	0,00	22,00	3.300,00		2.090,00	1.210,00	0,00	
310.5	1	Bodenaushub Fundamentgräben	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
310.6	1	Kiesschicht/Glasasche unter Sohle	m3	10,00	6,00	4,00	0,00	35,00	350,00		210,00	140,00	0,00	
310.7		PE- Folie auf Kiesschicht	m2	100,00	60,00	40,00	0,00	2,00	200,00		120,00	80,00	0,00	
310.8		Leitungsgräben	m	10,00	6,00	4,00	0,00	30,00	300,00		180,00	120,00	0,00	
310.9		Grundleitungen DN 100 - 150	m	10,00	6,00	4,00	0,00	22,00	220,00		132,00	88,00	0,00	
310.10		Formteile in 405	psch	2,00	2,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
									Summe 310	8.370,00	5.627,00	2.743,00	0,00	6.888,78 €
320		Gründung (Stahlbetonarbeiten)											vorbeh. Baugrundunters.	
320.1		Beton für Sauberkeitsschicht	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
320.2	1	Beton der Fundamente	m3	28,00	20,00	8,00	0,00	120,00	3.360,00		2.400,00	960,00	0,00	
320.3	1	Beton für Sohlplatte, d = 16 cm	m3	14,00	11,00	3,00	0,00	125,00	1.750,00		1.375,00	375,00	0,00	
320.4	1	Betondecke Neubau d = 20 cm	m2	70,00	56,00	14,00	0,00	50,00	3.500,00		2.800,00	700,00	0,00	
320.5	1	Schalung Fundamente beidseitig	m	40,00	32,00	8,00	0,00	55,00	2.200,00		1.760,00	440,00	0,00	
320.6		Randschalung der Sohl- und Deckenplat	m	40,00	32,00	8,00	0,00	20,00	800,00		640,00	160,00	0,00	
320.7		Betonstahl Bst 500 S/M	t	10,00	8,00	2,00	0,00	1.400,00	14.000,00		11.200,00	2.800,00	0,00	
320.8		Fundamenterder	m	40,00	32,00	8,00	0,00	8,00	320,00		256,00	64,00	0,00	
320.9	1	Betonauffüllung	m3	2,00	1,00	1,00	0,00	120,00	240,00		120,00	120,00	0,00	
									Summe 320	26.170,00	20.551,00	5.619,00	0,00	23.135,74 €
325.1		Bodenbeläge												
325.1.1		Bodenfliesen	m2	55,00	13,00	0,00	42,00	70,00	3.850,00		910,00	0,00	2.940,00	
325.1.2		Bodenfliesen Fußleisten	lfm	50,00	14,00	0,00	36,00	12,00	600,00		168,00	0,00	432,00	
325.1.3		dauerelastische Versiegelung	lfm	90,00	40,00	10,00	40,00	5,00	450,00		200,00	50,00	200,00	
325.1.4		Bodenschiene Edelstahl	lfm	6,00	1,00	3,00	2,00	15,00	90,00		15,00	45,00	30,00	
325.1.5		Bodeneinläufe	Stck	1,00	1,00	0,00	0,00	95,00	95,00		95,00	0,00	0,00	
325.1.6		Abdichtung Boden	m2	20,00	10,00	0,00	10,00	18,00	360,00		180,00	0,00	180,00	
325.1.7		Linoleum Gruppenräume neu	m2	155,00	88,00	18,00	49,00	32,00	4.960,00		2.816,00	576,00	1.568,00	
325.1.8		Fußleisten	lfm	140,00	77,00	17,00	46,00	12,00	1.680,00		924,00	204,00	552,00	
									Summe 325.1	12.085,00	5.308,00	875,00	5.902,00	8.366,40 €
330		Rohbau/ Abbruch												
330.1		Türöffnungen anlegen incl. Sturz	Stck	4,00	1,00	1,00	2,00	350,00	1.400,00		350,00	350,00	700,00	
330.2		Öffnungen anlegen incl. Sturz in Halle	Stck	4,00	0,00	0,00	4,00	500,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
330.3		vorh. Fensteröffn. zumauern incl. Putz	Stck	3,00	1,00	2,00	0,00	600,00	1.800,00		600,00	1.200,00	0,00	
330.4		vorh. Fensteröffn. vergrößern	Stck	1,00	0,00	0,00	1,00	300,00	300,00		0,00	0,00	300,00	
330.5		Bodenbeläge aufnehmen	m2	100,00	0,00	0,33	99,67	15,00	1.500,00		0,00	4,95	1.495,05	
330.6		Estrich aufnehmen	m2	100,00	0,00	0,33	99,67	20,00	2.000,00		0,00	6,60	1.993,40	
330.7		Estrich Fehlstellen	Stck	1,00	0,33	0,33	0,34	1.000,00	1.000,00		330,00	330,00	340,00	
330.8		Bodenfliesen abschlagen	m2	15,00	15,00	0,00	0,00	20,00	300,00		300,00	0,00	0,00	
330.9		Wandfliesen abschlagen	psch	25,00	25,00	0,00	0,00	20,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
330.10		Abbruch WC,WT, incl. Installation	psch	1,00	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
330.11		Abbruch Aussenwand	psch	1,00	1,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
330.12		Abbruch Innenwände	psch	1,00	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
330.13		Abbruch Dach Gruppenraum	psch	1,00	1,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
									Summe 325.1	18.300,00	8.580,00	1.891,55	7.828,45	12.972,92 €
331		Aussenwände												
331.1		Mauerwerk aus KS, d = 15 cm	m2	90,00	70,00	20,00	0,00	60,00	5.400,00		4.200,00	1.200,00	0,00	
331.2		Rähme 15/25	lfm	25,00	19,00	6,00	0,00	35,00	875,00		665,00	210,00	0,00	
331.3		Attikaaufkantung 15/40	lfm	25,00	19,00	6,00	0,00	55,00	1.375,00		1.045,00	330,00	0,00	
331.4		Unterzüge / Stürze	lfm	50,00	50,00	0,00	0,00	55,00	2.750,00		2.750,00	0,00	0,00	
									Summe 331	10.400,00	8.660,00	1.740,00	0,00	9.460,40 €
332		Verblendarbeiten												
332.1		Sturzwinkel	lfm	10,00	6,00	4,00	0,00	45,00	450,00		270,00	180,00	0,00	
332.2		Winkelkonsolanker	lfm	12,00	12,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	
332.3		Verblendmauerwerk einschl. Verfugung	m2	50,00	25,00	25,00	0,00	95,00	4.750,00		2.375,00	2.375,00	0,00	
332.4		Wärmedämmung	m2	50,00	25,00	25,00	0,00	24,00	1.200,00		600,00	600,00	0,00	
332.5		Perinsul Foamglas unter Verblender	lfm	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
332.6		Dehnfugen	lfm	10,00	5,00	5,00	0,00	12,50	125,00		62,50	62,50	0,00	

332.7		Öffnungen anlegen über 2,5 m	m2	45,00	35,00	10,00	0,00	18,00	810,00		630,00	180,00	0,00	
332.8		Leibungen Perimeter	lfdm	70,00	50,00	20,00	0,00	6,50	455,00		325,00	130,00	0,00	
332.9		Sockelabklebung und Z-Isolierung	m	30,00	20,00	10,00	0,00	15,00	450,00		300,00	150,00	0,00	
332.10		Rollschichten als Zulage	m	25,00	18,00	7,00	0,00	40,00	1.000,00		720,00	280,00	0,00	
332.11		Folie oberhalb Fenster	lfm	30,00	20,00	10,00	0,00	12,00	360,00		240,00	120,00	0,00	
332.12		Trennschichten Delta maxx	lfm	50,00	40,00	10,00	0,00	5,00	250,00		200,00	50,00	0,00	
									Summe 332	11.050,00	6.922,50	4.127,50	0,00	8.821,15 €
338		Sonnenschutz												
338.1		Sonnenschutz Südseite	m²	35,00	27,00	8,00	0,00	120,00	4.200,00		3.240,00	960,00	0,00	
338.2		Wisotronic	Stk	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
									Summe 338	4.200,00	3.240,00	960,00	0,00	3.681,60 €
340		Innenwände												
331.1		Mauerwerk aus KS, d = 15 cm	m2	110,00	50,00	0,00	60,00	50,00	5.500,00		2.500,00	0,00	3.000,00	
331.2		Mauerwerk aus KS, d = 11,5 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
									Summe 340	5.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.850,00 €
344		Innentüren / Fenster (350€/m2)												
344.1		Fenster Typ 1 3,0 x 2,5 = 7,5	Stck	1	1	0	0,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	
344.2		Fenster Typ 2 3,5 x 2,5 = 8,8	Stck	1	1	0	0,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00	0,00	0,00	
344.3		Fenster Typ 3 5,0 x 2,5 = 12,5	Stck	2	0	2	0,00	1.700,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00	
344.4		Fenster Typ 4 1,0 x 2,5 = 2,5	Stck	1	1	0	0,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	0,00	0,00	
344.5		Fenster Typ 5 0,6 x 1,25 = 0,7	Stck	1	0	0	1,00	1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	
344.6		Innenfensterbänke 20 cm breit	lfdm	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
344.7		Fensterbänke Aussen	lfm	20,00	15,00	5,00	0,00	55,00	1.100,00		825,00	275,00	0,00	
344.8		Innenfenster Waschraum	Stck	1,00	0,00	1,00	0,00	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	
344.9		Standardtür 0,88x2,135	Stck	2,00	0,00	0,00	2,00	440,00	880,00		0,00	0,00	880,00	
344.10		Standardtür 1,01x2,135	Stck	8,00	3,00	1,00	4,00	440,00	3.520,00		1.320,00	440,00	1.760,00	
344.11		Klemmschutz Türen	Stck	12,00	4,00	3,00	5,00	150,00	1.800,00		600,00	450,00	750,00	
									Summe 344	25.900,00	16.045,00	5.365,00	4.490,00	20.533,40 €
345.1		Innenputz												
345.1.1		Untergrundvorbehandlung	m²	450,00	200,00	40,00	210,00	1,00	450,00		200,00	40,00	210,00	
345.1.2		Putz neue Wände	m²	450,00	200,00	40,00	210,00	14,00	6.300,00		2.800,00	560,00	2.940,00	
									Summe 345.2	6.750,00	3.000,00	600,00	3.150,00	4.693,50 €
345.2		Wandfliesen												
345.2.1		Wandfliesen im Dünnbett 10/10	m²	55,00	25,00	0,00	30,00	75,00	4.125,00		1.875,00	0,00	2.250,00	
345.2.2		Spiegelflächen VSG 6mm	m²	2,00	1,00	0,00	1,00	250,00	500,00		250,00	0,00	250,00	
									Summe 345.2	4.625,00	2.125,00	0,00	2.500,00	3.250,00 €
345.3		Vorwandinstallation/Trockenbau												
345.3.1		Vorwandinst. WC	m2	32,00	16,00	0,00	16,00	45,00	1.440,00		720,00	0,00	720,00	
345.3.2		Waschtischabmauerung Trockenbau	Stck	2,00	1,00	0,00	1,00	250,00	500,00		250,00	0,00	250,00	
									Summe 345.3	1.940,00	970,00	0,00	970,00	1.406,50 €
349.1		Innenwände sonstiges												
349.1.1		WC- Trennwandanlage	Stck	1,00	1,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	
									Summe 349.1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 €
349.2		Malerarbeiten												
349.2.1		Wandanstrich Neubau/Umbau	m²	450,00	200,00	40,00	210,00	5,00	2.250,00		1.000,00	200,00	1.050,00	
349.2.2		Wandanstrich Altbau	m²	450,00	0,00	100,00	350,00	5,00	2.250,00		0,00	500,00	1.750,00	
349.2.3		Deckenanstrich Neubau/Umbau	m²	200,00	110,00	20,00	70,00	6,00	1.200,00		660,00	120,00	420,00	
349.2.4		Deckenanstrich Altbau	m²	200,00	0,00	100,00	100,00	6,00	1.200,00		0,00	600,00	600,00	
349.2.5		Versiegelungen	lfm	200,00	110,00	20,00	70,00	3,00	600,00		330,00	60,00	210,00	
349.2.6		Kleinteile/Nachbesserungen etc.	psch	1,00	0,33	0,33	0,34	1.000,00	1.000,00		330,00	330,00	340,00	
349.2.7		Anstrich Tüzzargen	Stck	15,00	5,00	3,00	7,00	45,00	675,00		225,00	135,00	315,00	
									Summe 349.2	9.175,00	2.545,00	1.945,00	4.685,00	5.547,95 €
352		Estricharbeiten												
352.1		Estrich	m²	170,00	110,00	20,00	40,00	15,00	2.550,00		1.650,00	300,00	600,00	

352.2		Trittschall-Dämmung	m ²	170,00	110,00	20,00	40,00	2,50	425,00		275,00	50,00	100,00	
352.3		Dämmung	m ²	70,00	42,00	28,00	0,00	12,00	840,00		504,00	336,00	0,00	
352.4		Abdichtung der Sohle	m ²	70,00	42,00	28,00	0,00	12,00	840,00		504,00	336,00	0,00	
									Summe 352	4.655,00	2.933,00	1.022,00	700,00	3.718,12 €
353		Deckenbeleidungen												
353.1		Akustikdecke Gruppenr./GNR/Schlafräur	m ²	140,00	98,00	20,00	22,00	55,00	7.700,00		5.390,00	1.100,00	1.210,00	
353.2		GK-Decke allg.	m ²	65,00	6,00	0,00	59,00	45,00	2.925,00		270,00	0,00	2.655,00	
353.3		Blower Door	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	600,00	600,00		360,00	108,00	132,00	
353.4		Dampfsperre	m ²	70,00	70,00	0,00	0,00	9,00	630,00		630,00	0,00	0,00	
353.5		Dämmung	m ²	70,00	70,00	0,00	0,00	25,00	1.750,00		1.750,00	0,00	0,00	
									Summe 353.1	13.605,00	8.400,00	1.208,00	3.997,00	10.754,33 €
361		Zimmerarbeiten												
361.1		Zimmerarbeiten	psch	1,00	1,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
361.2		Dacheindeckung	m ²	70,00	70,00	0,00	0,00	35,00	2.450,00		2.450,00	0,00	0,00	
361.3		Grate Firste	lfm	22,00	22,00	0,00	0,00	35,00	770,00		770,00	0,00	0,00	
361.4		Lochleiste, Traufbohle	lfm	32,00	32,00	0,00	0,00	14,00	448,00		448,00	0,00	0,00	
361.5		Rinne	lfm	32,00	32,00	0,00	0,00	25,00	800,00		800,00	0,00	0,00	
									Summe 363.1	8.468,00	8.468,00	0,00	0,00	8.468,00 €
363		Flachdach Neubau												
363.1		Untergrund reinigen	m2	45,00	16,00	29,00	0,00	1,50	67,50		24,00	43,50	0,00	
363.2		Dampfsperre	m2	45,00	16,00	29,00	0,00	11,00	495,00		176,00	319,00	0,00	
363.3		Dämmung als Gefälledämmung	m2	45,00	16,00	29,00	0,00	32,00	1.440,00		512,00	928,00	0,00	
363.4		Abdichtung Foliendach	m2	45,00	15,00	29,00	1,00	30,00	1.350,00		450,00	870,00	30,00	
363.5		Anschluss an aufgehende Bauteile	lfm	50,00	40,00	10,00	0,00	30,00	1.500,00		1.200,00	300,00	0,00	
363.6		Attikaabdeckprofil incl. Unterkonstr.	lfm	50,00	40,00	10,00	0,00	65,00	3.250,00		2.600,00	650,00	0,00	
363.7		Dachablauf	Stck	3,00	2,00	1,00	0,00	250,00	750,00		500,00	250,00	0,00	
363.8		Fallrohre	lfm	12,00	8,00	4,00	0,00	25,00	300,00		200,00	100,00	0,00	
363.8		Standrohe	Stck	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	300,00		100,00	100,00	100,00	
363.9		Sanilüfter	Stck	1,00	1,00	0,00	0,00	50,00	50,00		50,00	0,00	0,00	
363.10		Fenstertüren eindichten	lfdm	20,00	15,00	5,00	0,00	20,00	400,00		300,00	100,00	0,00	
									Summe 363	9.902,50	6.112,00	3.660,50	130,00	7.854,33 €
370		Baukonstruktive Einbauten												
370.1		Wickeltisch m. Schrank u. WT	Stck	1,00	1,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
									Summe 370.2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 €
392		Gerüstarbeiten												
392.1		Mauergerüst im Fassadenbereich	m2	100,00	70,00	30,00	0,00	8,00	800,00		560,00	240,00	0,00	
									Summe 392	800,00	560,00	240,00	0,00	670,40 €
392		Endreinigung												
392.1		Reinigung komplett	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	4.000,00	4.000,00		2.400,00	720,00	880,00	
									Summe 392	4.000,00	2.400,00	720,00	880,00	3.127,20 €
300		Bauwerk							Summe 300	193.095,50	121.146,50	33.166,55	38.782,45	153.855,22 €
400		Technische Anlagen								0,00				
410		Abwasseranlagen	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	450,00	550,00	1.954,50 €
410		Wasserversorgung	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	450,00	550,00	1.954,50 €
410	1	sanitäre Einrichtungsgegenstände	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.100,00	630,00	770,00	2.736,30 €
420		Erneuerung Heizkörperventile	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.560,00	468,00	572,00	2.032,68 €
420		Rohrleitung Heizung incl. Dämmung	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.700,00	810,00	990,00	3.518,10 €
420		Wärmeversorgungsanl./Heizkörper	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	900,00	1.100,00	3.909,00 €
430	1	Lufttechnische Anlagen	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	270,00	330,00	1.172,70 €
440		Elektroinstallation/ UV	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00	720,00	880,00	3.127,20 €
440		Brandmeldeanlage	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	1.440,00	1.760,00	6.254,40 €
445		Beleuchtung	psch	8.000,00	3.000,00	750,00	4.250,00	1,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	750,00	4.250,00	5.257,50 €
445		Blitzschutz	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.600,00	1.080,00	1.320,00	4.690,80 €

400		Technische Anlagen								Summe 400	48.100,00	27.060,00	7.968,00	13.072,00	36.607,68 €
500		Aussenanlagen													
510		Geländeflächen	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	4.000,00	4.000,00		2.400,00	720,00	880,00		3.127,20 €
520		befestigte Flächen	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	4.000,00	4.000,00		2.400,00	720,00	880,00		3.127,20 €
530		Baukonstruktion in Außenanlagen	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00 €
540		Techn. Anlagen in Außenanlagen	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00 €
550		Einbauten in Außenanlagen	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00 €
570		Pflanz- und Saatflächen	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	2.000,00	2.000,00		1.200,00	360,00	440,00		1.563,60 €
										Summe 500	10.000,00	6.000,00	1.800,00	2.200,00	7.818,00 €
600		Ausstattung													
	1	s. Liste	psch	1,00	1,00	0,00	0,00	19.759,66	19.759,66		19.759,66	0,00	0,00		19.759,66 €
										Summe 600	19.759,66	19.759,66	0,00	0,00	19.759,66 €
700		Nebenkosten													
730.1	1	Honorar Architekt/Sigeko	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	37.000,00	37.000,00		22.200,00	6.660,00	8.140,00		28.926,60 €
730.2	1	Honorar Statik/Wärmeschutz	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	10.000,00	10.000,00		6.000,00	1.800,00	2.200,00		7.818,00 €
730.3	1	Honorar Haustechnik	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	12.000,00	12.000,00		7.200,00	2.160,00	2.640,00		9.381,60 €
730.4	1	Vermessung	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	2.500,00	2.500,00		1.500,00	450,00	550,00		1.954,50 €
740.1	1	Bodengutachten	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	1.500,00	1.500,00		900,00	270,00	330,00		1.172,70 €
740.2	1	Schallschutzgutachten	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00 €
740.3	1	Brandschutzgutachten	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	2.500,00	2.500,00		1.500,00	450,00	550,00		1.954,50 €
770.1	1	Prüfstatik	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	2.500,00	2.500,00		1.500,00	450,00	550,00		1.954,50 €
770.2	1	Genehmigungsgebühren	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	2.500,00	2.500,00		1.500,00	450,00	550,00		1.954,50 €
770.3	1	Grundsteinlegung/Richtfest/Einweihung	psch	1,00	0,60	0,18	0,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00 €
										Summe 700	70.500,00	42.300,00	12.690,00	15.510,00	55.116,90 €
										Netto Summe	341.455,16 EUR				
										zzügl.19% MwSt	64.876,48				
										Brutto Summe	406.331,64 EUR				