

Anlage 2

Nr.	Standorte	Ergebnisse und Maßnahmen	Erweiterung	NGF	Kosten (Stand 2021)	Energie	Ist kWh/m²a	Ziel kWh/m²a	Einsparung kWh	Invest /kWh Einsparung	Einsparung t CO2	Invest /t CO2 Einsparung 30 Jahre	Instandhaltung	Invest €/ t CO2	Einfluss auf Nutzung°	Förderung	Zusammenhang mit Erweiterung	Punkte
786	Schulzentrum Kinderhaus	Die Energetische Sanierung der Fenster ist Bestandteil der geplanten Umbaumaßnahme. Die Fassade und Fenster der Sporthallen sind ebenfalls energetisch zu ertüchtigen Sanierung der Außen-WC-Anlagen	Neubau der ausgelagerten Grundschule Kinderhaus West abgeschlossen,Umbau im Bestand ist geplant	15.915	10.530.000 €	G	86	60	413.790	25 €	103	3.393 €	mittel	hoch	mittel	hoch	gering	17
784	Schulzentrum Wolbeck	Die Sanierungen der Fassadenflächen und Dachflächen sind größtenteils erfolgt. Die Grundleitungserneuerung und Dämmung der Kellerdecken im Kriechkeller stehen noch aus. In Teilbereichen ist eine Optimierung des Sommerlichen Wärmeschutzes der Lichtkuppeln erforderlich. Die energetische Sanierung des Flachdaches wurde 2021 durchgeführt	Bislang keine weiteren Raumzuwächse geplant	19.647	1.430.000 €	G	79	60	373.293	4 €	93	511 €	gering	gering	gering	gering	gering	18
815	Schulzentrum Hiltrup	Die Fenster-Fassaden- und das Dach am Gebäudeteil der Gutenberg-Realschule Hiltrup sind energetisch zu optimieren. Eine statische Ertüchtigung der Flachdächer ist für eine etwaige Photovoltaikanlage und/oder eine Dachbegrünung erforderlich. Die Erneuerung der TGA ist in Teilbereichen bereits erfolgt. Für die Erneuerung der TGA ist in Teilbereichen bereits erfolgt. Für die Erneuerung der TGA ist in Teilbereichen bereits erfolgt.	Der Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Schulzentrums wurde im August 2020 gefasst. Der Verwaltungstrakt der Hauptschule soll abgerissen und ein Neubau erstellt werden.	20.066	13.000.000 €	F	73	50	461.518	28 €	58	7.511 €	hoch	hoch	hoch	gering	hoch	20
766	Pascal-Gymnasium	Die Fenster des Schulgebäudes bedürfen einer energetischen Ertüchtigung, das Dach der Sporthalle inklusive der Lichtbänder muss energetisch saniert werden und die Anlagentechnik bedarf noch in Teilbereichen einer Erneuerung	Eine etwaige Raumerweiterung ist nur auf dem Parkplatz an der Wienburgstraße möglich. Grundsatzbeschluss zur Erweiterung in der Ratssitung am 09.02.2022 herbeigeführt werden	16.610	6.500.000 €	F	85	70	249.150	26 €	31	6.957 €	mittel	hoch	mittel	hoch	gering	17
444	Gesamtschule Münster Mitte	Die Gebäude der ehem. Überwasserschule und der ehem. Paul Gerhardt Schule wurden bereits modernisiert. Die Fenster-Fassaden und Dachflächen der Sporthallen sind noch energetisch zu sanieren und sind für 2022/2023 geplant zu sanieren.	Keine Raumerweiterung	15.168	1.950.000 €	F	82	50	485.376	4 €	61	1.071 €	gering	mittel	gering	hoch	gering	19
387	Hans-Böckler-Berufskolleg	Alle Fenster-Fassaden und Dachflächen am gesamten Standort einschließlich der 3-fach Sporthalle sind energetisch zu sanieren. Eine statische Ertüchtigung des Hallendaches ist für ein Gründach bzw. eine PV-Anlage erforderlich. TGA ist bis auf Elektro noch zu sanieren. Ein Sanierungskonzept für die Gebäude ist in Bearbeitung, VgV-Verfahren wird zur Zeit durchgeführt.	Keine Raumerweiterung	12.130	Finanzierung sichergestellt	F	93	50	521.590	keine Angabe	65	keine Angabe	hoch	hoch	mittel	hoch	gering	19
316	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	Die energetische Sanierung des Sporthallendaches ist erforderlich und für 2022/2023 geplant. Im Zuge dieser Maßnahme soll die Anzahl der Lichtkuppeln reduziert werden und die Lüftungsanlage erneuert werden. Eine Raumerweiterung ist nicht vorgesehen. Als weitere Maßnahme zur Energieeinsparung werden 2022 im gesamten Schulgebäude die Fenster erneuert	Keine Raumerweiterung	19.368	975.000 €	F	82	50	619.776	2 €	77	420 €	gering	gering	gering	gering	gering	18
745	Friedensreich-Hundertwasser-Schule	Fenster und Fassadenflächen an verschiedenen Gebäudeteilen sind energetisch zu sanieren.Optimierung des Brandschutzes. Erneuerung der TGA in Teilbereichen	Standort ist als Gesamtschulstandort vorgesehen. Energetische Sanierung erst nach Nutzungskonzept von 40	14.703	7.540.000 €	F	69	50	279.357	27 €	35	7.197 €	hoch	hoch	hoch	hoch	gering	16
623	Wilhelm-Hittdorf- Gymnasium	Sämtliche Fenster-Fassaden und Dachflächen am gesamten Standort sind energetisch zu sanieren. Die TGA ist bis auf die Elektroinstallation aus der Errichtungszeit. Die TGA ist teilweise zu sanieren. Eine Raumerweiterung durch Umbau des Bestandes ist vorgesehen.	Eine Raumerweiterung durch Umbau des Bestandes ist nicht vorgesehen, sondern erfolgt durch einen Anbau und Aufstockung. Der Grundsatzbeschluss für die Erweiterung soll in der Sitzung des Rates am 09.02.2022 herbeigeführt werden	11.543	17.290.000 €	F	87	50	427.091	40 €	53	10.796 €	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
54	Gymnasium Paulinum	Die Fenster-Fassaden und Dachflächen am Erweiterungsbau sind energetisch zu sanieren. Die Maßnahme ist zwingend im Zusammenhang mit der Schulerweiterungsmaßnahme umzusetzen, eine Erweiterung ist nur durch Anbau und Aufstockung des Erweiterungsbaus (gelb) möglich. In 2022 werden die Fenster der Aula energetisch ertüchtigt	Eine Raumerweiterung durch Umbau des Bestandes ist nicht vorgesehen, sondern erfolgt durch einen Anbau und Aufstockung. Der Grundsatzbeschluss für die Erweiterung soll in der Sitzung des Rates am 09.02.2022 herbeigeführt werden	11.343	2.600.000 €	F	102	60	476.406	5 €	60	1.455 €	mittel	mittel	hoch	hoch	hoch	21
528	Anne-Frank-Berufskolleg	Die Fassadenflächen bedürfen einer umfassenden energetischen Sanierung, ggf. durch eine Innenwanddämmung. Die Kellerdecken sind energetisch zu ertüchtigen. Die TGA, insbesondere im Bereich Heizung und Sanitär ist sanierungsbedürftig.Renovierung der Großküchen einschl.Technik ist erforderlich. Optimierung des Brandschutzes.	Eine etwaige Erweiterung am Standort ist nur durch einen Anbau möglich. Zur Zeit befinden sich Klassenraumcontainer auf dem Schulhof	10.183	14.690.000 €	F	98	60	386.954	38 €	48	10.124 €	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
310	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Alle Fenster-Fassaden und Dachflächen am gesamten Standort sind energetisch zu sanieren. Eine Raumerweiterung kann nicht durch Umbau des Bestandes erfolgen, sondern ist nur durch einen Anbau bei vorherigem Abriss der Gymnastikhalle möglich. Der Grundsatzbeschluss für die Erweiterung soll in der Sitzung des Rates am 09.02.2022 herbeigeführt werden	Eine Raumerweiterung kann nicht durch Umbau des Bestandes erfolgen, sondern ist nur durch einen Anbau bei vorherigem Abriss der Gymnastikhalle möglich. Der Grundsatzbeschluss für die Erweiterung soll in der Sitzung des Rates am 09.02.2022 herbeigeführt werden	10.680	15.990.000 €	F	77	50	288.360	55 €	36	14.787 €	mittel	hoch	mittel	hoch	mittel	20

Nr.	Standorte	Ergebnisse und Maßnahmen	Erweiterung	NGF	Kosten (Stand 2021)	Energie	Ist kWh/m ² a	Ziel kWh/m ² a	Einsparung kWh	Invest /kWh Einsparung	Einsparung t CO2	Invest /t CO2 Einsparung 30 Jahre	Instandhaltung	Invest €/ t CO2	Einfluss auf Nutzung°	Förderung	Zusammenhang mit Erweiterung	Punkte
264	Schillergymnasium	In den letzten 8 Jahren wurden 2 Gebäudeteile energetisch saniert. Ab 2022 werden der Altbau und die beiden Sporthallen energetisch saniert. Eine Raumerweiterung ist durch Umbau im Bestand und Aufstockung geplant. Der Grundsatzbeschluss soll am 09.02.2022 herbeigeführt werden. Die Maßnahme wird von der energetischen Sanierung abgekoppelt.Zur Zeit laufen die Ausschreibungsverfahren für die Sanierung der Gebäudehülle des Altbaus einschl TGA	Eine Raumerweiterung ist durch Umbau im Bestand und Aufstockung geplant. Der Grundsatzbeschluss soll am 09.02.2022 herbeigeführt werden.	11.801	Finanzierung sichergestellt	F	70	50	236.020	keine Angabe	30	keine Angabe	gering	gering	gering	gering	gering	18
707	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	Der gesamte Standort ist abgängig. In 2017 wurde bereits ein Sanierungskonzept entwickelt	Der Rat hat im Dez.2019 beschlossen, dass die Schule am Standort Sonnenstraße verbleibt,ein Teil des Gebäudes saniert , wesentliche Gebäudeteile abgerissen und am Standort neu	8.822	s. Grundsatz-beschluss Dez. 2019	F	84	20	564.608	keine Angabe	71	keine Angabe	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
622	Pötterhoekschule - Erich-Kästner-Schule	Die energetische Sanierung der Gebäudehülle an allen Gebäudeteilen und die Erneuerung der TGA sind erforderlich und wurden bereits beschlossen.Der Standort wird zur Zeit saniert.	Keine Raumerweiterung durch Umbau des Bestandes, Erweiterung nur durch Solitärbau möglich (V/0705/2018/2)	2.872	Finanzierung sichergestellt	G	141	50	261.352	keine Angabe	65	keine Angabe	gering	hoch	gering	hoch	gering	18
507	Adolph-Kolping-Berufskolleg 2	Die energetische Ertüchtigung der Fenster und des Daches ist in Teilbereichen erforderlich. Die Fassadenflächen und Kellerdecken bedürfen einer umfassenden energetischen Sanierung (Innenwanddämmung). Der sommerliche Wärmeschutz muss optimiert und die TGA erneuert werden. Erneuerung der TGA	Keine Raumerweiterung	6.101	8.710.000 €	F	117	60	347.757	25 €	43	6.679 €	hoch	hoch	hoch	hoch	gering	16
296	Primusschule, Standort ehem. Geistschule	Die energetische Sanierung der Fenster, der Fassade und des Daches ist in Teilbereichen erforderlich. Die TGA muss erneuert werden.	Keine Raumerweiterung	7.605	11.440.000 €	G	93	60	250.965	46 €	63	6.078 €	hoch	hoch	hoch	hoch	gering	16
246	Realschule im Kreuzviertel	Alle Fenster-Fassaden und Dachflächen am gesamten Standort sind energetisch zu sanieren, Verblender ist in vielen Sturzbereichen sanierungsbedürftig Erneuerung der TGA	Raumerweiterung geplant	6.224	8.320.000 €	F	114	50	398.336	21 €	50	5.570 €	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
72	Ehem. Fürstenbergschule (derzeit Mathilde-Anneke-Gesamtschule)	Alle Fenster-Fassaden und Dachflächen am gesamten Standort sind energetisch zu sanieren und die TGA zu erneuern. Dabei ist die geplante Umnutzung und Erweiterung für Berufskollegzwecke zu berücksichtigen.	Standort soll nach Umzug der Gesamtschule in den Neubau für Berufskolleg hergerichtet und erweitert werden	4.292	6.500.000 €	F	134	60	317.608	20 €	40	5.457 €	hoch	hoch	gering	hoch	gering	22
111	Erich-Klausener-Schule	Alle Fenster- und Fassadenflächen (bis auf den Neubau) am Standort sind energetisch zu sanieren und die TGA zu erneuern. Ein Sanierungskonzept für die Gebäude wurde erstellt, das VgV-Verfahren zur Vergabe der Objektplanungsleistungen wird gegenwärtig durchgeführt. Das Schulgebäude wird zurzeit erweitert.	Erweiterung Schulgebäude einschl. Neubau Sporthalle befindet sich im Bau	4.356	Finanzierung sichergestellt	F	95	50	196.020	keine Angabe	25	keine Angabe	hoch	hoch	mittel	hoch	gering	19
708	Erna-de-Vries-Realschule	Die Dachflächen wurden 2021 energetisch ertüchtigt. Die Fenster und Fassadenflächen sind noch zu erneuern. Die TGA ist ebenfalls zu erneuern. Die Turnhallen sind noch zu sanieren.	Keine Raumerweiterung	7.481	7.800.000 €	G	82	70	89.772	87 €	22	11.585 €	hoch	hoch	hoch	hoch	gering	16
531	Albert-Schweitzer-Schule	Die Fenster zum Schulhof wurden bereits teilweise erneuert, die restlichen Fenster sind noch zu erneuern. Auch die Dach- und Fassadenflächen des Altbaus sind energetisch zu ertüchtigen. Die TGA ist noch aus der Errichtungszeit und dementsprechend erneuerungsbedürftig.	Keine Raumerweiterung	3.393	3.250.000 €	F	82	50	108.576	30 €	14	7.982 €	hoch	hoch	mittel	hoch	gering	19
144	Kompass-Schule	Die Fenster wurden bereits teilweise erneuert. Die Dachflächen einschließlich Lichtkuppeln bedürfen einer umfassenden Sanierung. Die Fenster des Innenhofes müssen saniert und die Außen-türelemente erneuert werden. Ebenso muss die Gebäudehülle der Turnhalle saniert werden. Die TGA ist aus der Errichtungszeit und muss erneuert werden.	Keine Raumerweiterung	4.483	6.500.000 €	G	120	60	268.980	24 €	67	3.222 €	hoch	hoch	mittel	hoch	gering	19
98	Schulgebäude an der Beckstraße	Der gesamte Standort ist stark sanierungsbedürftig. Ein Nutzungskonzept seitens des Schulträgers liegt noch nicht vor.	Gebäude wird zunächst als Interimslösung für das W.-E.-von-Ketteler-Berufskolleg hergerichtet	2.290	6.370.000 €	G	163	50	258.770	25 €	65	3.282 €	hoch	hoch	hoch	hoch	gering	16
475	Stadthaus 1	Baulich gibt es für die nächsten Jahre keinen Planungen. Einstellung der Regelungstechnik/ Energiemanagement (2006/2007 Außenhülle BT-D und BT-E, Dachdämmung Einblasung, Innensanierung letzter Bauteil-F, Fenster und Haustechnik sind gemacht)		19.007	13.000 €	F	89	70	361.133	0 €	45	10 €	gering	gering	gering	gering	gering	18

Nr.	Standorte	Ergebnisse und Maßnahmen	Erweiterung	NGF	Kosten (Stand 2021)	Energie	Ist kWh/m²a	Ziel kWh/m²a	Einsparung kWh	Invest /kWh Einsparung	Einsparung t CO2	Invest /t CO2 Einsparung 30 Jahre	Instandhaltung	Invest €/ t CO2	Einfluss auf Nutzung°	Förderung	Zusammenhang mit Erweiterung	Punkte
841	Feuer- und Rettungswache 1	Innen kleinere Umbauten, insgesamt sehr hohe Verbräuche-Haustechnikproblem Abgleich mit schon geplanten Maßnahmen muss erfolgen, wahrscheinlich keine großen Maßnahmen in Richtung energetische Sanierung, evtl. Teil des Daches sanieren		15.872	13.000 €	F	112	100	190.464	0 €	24	18 €	gering	gering	gering	gering	gering	18
936	Stadthaus 3	Stadt Münster hat keinen bisher keinen Zugriff auf Steuerungs- und Regelungstechnik." Hauptthema: fehlende Steuerung der Heizungs-technik z.B. am Wochenende Austausch Sonnenschutz gewünscht, andere Verglasung konstruktiv bedingt evtl. problematisch + Kostenübernahme		21.164	650.000 €	F	62	50	253.968	3 €	32	683 €	gering	gering	gering	gering	gering	18
148	Sportanlage Sentruper Höhe	Zurückstellen bis zur Neuordnung (Masterplan sieht evtl. Abriss der Umkleiden, Gärtnerunterkunft und Jugendeinrichtung vor) Entwicklung Masterplan am 23.06.2021 im Rat verabschiedet (V/0027/2021) Sporthalle, wenn Erhalt dann energetische Sanierung		2.882	Neuplanung	G			0	keine Angabe	0	keine Angabe	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
27	Großsporthalle Berg Fidel	Boden und energetische Sanierung der Fenster (Umverglasung ggf. Austausch der Sandwichelemente) aus 34 Mio. Sofort-Programm) Zum Beispiel beim Dach besteht „Dringender Handlungsbedarf“, hier sollte nicht auf die Umsetzung des Masterplans gewartet werden. Einzelne Bauteile erhalten/sanieren.		4.733	1.900.000 €	G	78	50	132.524	14 €	33	1.912 €	hoch	mittel	mittel	gering	gering	18
773	Waldfriedhof Lauheide	Fenster werden ausgetauscht.Trauerhalle wird nicht geheizt, sondern nur frostfrei gehalten – Dachflächen dämmen und Glasfassade ertüchtigen – keine energetische Verbesserung dämmen/tauschen .Erneuerung Heizungsanlage – Pellets Heizung in Verbindung mit der Erneuerung der Dacheindeckung über dem Verwaltungstrakt einschließlich Dämmung der Geschossdecken (Laufsteg für Begehung). In 34 Mio.-Plan die Mittel für Lauheide systematisch aufstocken		2.907	Finanzierung sichergestellt	ÖL	175	100	218.025	keine Angabe	27	keine Angabe	hoch	hoch	gering	gering	gering	20
816	Hallenbad Hiltrup	Große ungenutzte Dachflächen – Überprüfung ob die zusätzlichen Lasten einer PV-Anlage und Gründachs aufgenommen werden können Fassade und Fenster mit Isolierglas, gesamte Fassadenhülle inklusive Sockel betrachten		4.919	7.280.000 €	F	353	200	752.607	10 €	94	2.579 €	mittel	hoch	mittel	hoch	gering	17
558	Hallenbad Ost	Komplette Betrachtung notwendig, Dachflächen im Altbaubereich werden saniert hohe Wärmeverluste über Fassade (Betonträger und Fenster, im Altbau nur Zweifach-Verglasung) energetische Ertüchtigung der Fassade konstruktiv bereits geprüft jedoch kaum umsetzbar		4.341	5.070.000 €	F	611	400	915.951	6 €	114	1.476 €	hoch	mittel	mittel	mittel	gering	19
584	Theater Münster	Gesamtes Theater hat hohen Energieverbrauch. Fassaden (bis auf Fenster) größtenteils aus der Ursprungszeit. Ein Sanierungskonzept soll erarbeitet werden. Energetische Sanierung der Gebäudehülle an allen Gebäudeteilen und Erneuerung der TGA Ziel: Heizen und Kühlen in Einklang bringen	Errichtungsbeschluss aus 2019 im Bereich der Verwaltung zur Aufstockung. Entwurfsplanung wird derzeit ausgearbeitet. Zwischenstand: Kostenrahmen – nur Aufstockung	16.134	23.010.000 €	F	117	80	596.958	39 €	75	10.279 €	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
390	Primus-Schule, Hogenbergstraße	Die Sanierung des ersten Gebäudeteils (1.Stern) startet im Herbst , die energetische Sanierung der Gebäudehülle an allen anderen Gebäudeteilen soll in den folgenden Jahren umgesetzt werden-Erneuerung der TGA nur in Teilbereichen vorgesehen.	Keine Raumerweiterung	3.194	Finanzierung sichergestellt	G	110	50	191.640	keine Angabe	48	keine Angabe	hoch	hoch	gering	hoch	gering	22
211	Matthias-Claudius-Schule Handorf	Kein Handlungsbedarf – da Standort aufgegeben werden soll.	nach Fertigstellung eines Neubaus Abriss des alten Gebäudes geplant	3.950	Neubau?	G	95	20	296.250	keine Angabe	74	keine Angabe	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
254	Dreifaltigkeitsschule	Erweiterung als Neubau in 2020 fertiggestellt.Turnhalle und Altbau teilweise ertüchtigt (z.B. Fenster) Energetische Fassadensanierung durch Innendämmung ist noch erforderlich. Turnhalle: Energetische Sanierung der Turnhalle an allen Gebäudeteilen und teilweise Erneuerung der TGA	Erweiterung und Umbau im Bestand abgeschlossen; keine weitere Raumerweiterung	3.945	2.080.000 €	F	90	60	118.350	18 €	15	4.687 €	mittel	hoch	mittel	gering	gering	15

Nr.	Standorte	Ergebnisse und Maßnahmen	Erweiterung	NGF	Kosten (Stand 2021)	Energie	Ist kWh/m²a	Ziel kWh/m²a	Einsparung kWh	Invest /kWh Einsparung	Einsparung t CO2	Invest /t CO2 Einsparung 30 Jahre	Instandhaltung	Invest €/ t CO2	Einfluss auf Nutzung°	Förderung	Zusammenhang mit Erweiterung	Punkte
134	Margaretenschule	Turnhalle: Energetische Sanierung der Turnhalle an allen Gebäudeteilen und Erneuerung der TGA – Energetische Sanierung einzelner Bauelemente im Bereich der Schule und Erneuerung der TGA	Erweiterung der Margaretenschule.,In dem VgV-Verfahren wird ein Neubau an Stelle des Pavillontraktes vorgesehen.Im Bestandsgebäude sind einzelne Umnutzungen und Umbauten vorgesehen. Während der Bauphase wird die Schule das Gebäude am Laerer Landweg nutzen.	3.178	4.550.000 €	G	142	60	260.596	17 €	65	2.328 €	hoch	hoch	mittel	hoch	hoch	25
66	Pleisterschule	Energetische Sanierung der Gebäudehülle an allen Gebäudeteilen und Erneuerung der TGA. Außer derzeitiger Neubau und Umbauten im Bestand	Ausbau zur festgelegten Zweizügigkeit. Baubeschluss liegt vor. Baubeginn 2021/22 Sanierung Nach Abschluss der Baumaßnahme	2.797	4.030.000 €	G	133	60	204.181	20 €	51	2.632 €	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
163	Martin-Luther-Schule	Energetische Sanierung der Gebäudehülle an allen Gebäudeteilen Erneuerung TGA vermutlich erforderlich	Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Ausbau zur festgelegten Zweizügigkeit durch Umbauten im Bestand möglich; Beschluss offen	3.845	5.460.000 €	F	99	60	149.955	36 €	19	9.710 €	hoch	hoch	hoch	hoch	gering	16
382	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule; Höfestr. Angelnmodde	Schulgebäude ist energetisch ertüchtigt. Umfängliche Erneuerung TGA erforderlich. Energetische Sanierung Hausmeisterwohnung und Turnhalle notwendig	Erweiterung zur Dreizügigkeit; VgV-Verfahren abgeschlossen, Planung läuft	2.491	2.600.000 €	F	141	60	201.771	13 €	25	3.436 €	hoch	hoch	mittel	mittel	hoch	24
609	Paul-Schneider-Schule	Energetische Sanierung der Gebäudehülle an einzelnen Gebäudeteilen Gebäudeteil ehem. Gertrudenschule) Erneuerung TGA erforderlich	Überprüfungen zum Standort noch nicht abgeschlossen	3.110	4.550.000 €	G	126	60	205.260	22 €	51	2.956 €	hoch	hoch	mittel	hoch	hoch	25
520	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf	Verwaltungstrakt wird schon im Sommer 2021 energetisch saniert.	-Machbarkeitsstudie-abgeschlossen; Ausbau zur festgelegten Zweizügigkeit durch Anbeu möglich, Beschluss offen	1.812	Finanzierung sichergestellt	G	77	60	30.804	keine Angabe	8	keine Angabe	gering	hoch	gering	gering	gering	16
662	Stadtmuseum	Teileigentum der Stadt Münster. Miteigentümer WBI In der Vergangenheit Bauschäden durch mangelnde Abdichtung von innen zur Außenfassade, diese wurden beseitigt. Konzept für energetische Sanierung erforderlich	Nicht bekannt	6.518	650.000 €	F	100	80	130.360	5 €	16	1.330 €	mittel	mittel	gering	gering	gering	19
778	Johannisschule	Der gesamte Standort ist umfassend energetisch zu sanieren. TGA ist zu erneuern.	Machbarkeitsstudie noch nicht abgeschlossen; Erweiterung aufgrund beengter Grundstückssituation kaum möglich	2.428	6.500.000 €	F	111	60	123.828	52 €	15	13.998 €	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	22
678	Kita Wielerort	Energetische Sanierung der Gebäudehülle an allen Gebäudeteilen	Keine	645	780.000 €	G	107	50	36.765	21 €	9	2.829 €	hoch	hoch	mittel	gering	gering	17
116	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hilstrup	Fassadensanierung an derm ehem. Clemensschule und Dachsanierung der alten Dächer beider Schule (ausgenommen Anbau aus 2012) Fassaden und Dachsanierung der Turnhalle	Die Erweiterung der beiden Grundschulen findet im Gebäude Johannesschule statt. Geringe Umbauten in den Bestandsgebäuden der Grundschulen	4.870	3.900.000 €	G	101	60	199.670	20 €	50	2.604 €	hoch	hoch	mittel	hoch	gering	19
				381.818	224.421.000 €													
				Kostenprognose bis 2030 mit 6% jährlicher Preissteigerung				318.100.000 €										

°1. Einfluss auf Nutzung durch Sanierung (Einschränkungen für den laufenden Betrieb)

°2. Bewertung der Sanierung im Zusammenhang mit Erweiterungs-Maßnahme, zeitlich vor/mit/nach Erweiterung