



Plangröße: 1160x594 mm

Planung / Baumfällung / Verpflanzung / BSS 2026	Baum-Nr.	Botanischer Name	Kz-M	Kz-D	StU	SzL	Besondereheiten / Hinweise zur Verpflanzbarkeit	Entscheidungs- Baumgruppe / Baumart	Begründung BSS § 2 Schutzgehalt (0)	Berechnung Ersatzpflanzung BSS § 9	Planungsliste: SzL ≥ 100	Erhaltungswert (0-100)		
Bäume im Nordwesten - Umfeld Neubau Hauptschule														
V	33	Acer pseudoplatanus	11	m	141	cm	45 cm nah am Zaun	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))			02		
V	34	Acer campestre	12	m	9	cm	44 cm nah am Zaun	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))			02		
V	35	Carpinus betulus	13	m	8	cm	37 cm nah am Zaun (1,2 m)	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))			02		
F	36	Acer pseudoplatanus	14	m	9	cm	140 cm 3-stämmig	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		7 Baum	02		
F	37	Acer pseudoplatanus	13	m	116	cm	37 cm	Unregelmäßiger Kronenaufbau	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		1 Baum	02	
F	38	Quercus rubra	14	m	10	cm	155 cm	49 cm	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		2 Baum	02	
V	ja	Carpinus betulus	13	m	12	cm	134 cm	43 cm	Überwölbt Rindenschaden am Stamm, Abstand zum Zaun 1,4 m	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
F	40	Acer pseudoplatanus	13	m	11	cm	180 cm	60 cm	4-stämmig, steht in der Bichtung	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		2 Baum	02
F	41	Acer campestre	13	m	12	cm	158 cm	56 cm	Alte Fauläste am Stamm	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		2 Baum	02
V	ja	Quercus rubra	13	m	11	cm	149 cm	47 cm	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02		
V	42	Carpinus betulus	9	m	9	cm	116 cm	37 cm	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02		
V	44	Carpinus betulus	8	m	6	cm	75 cm	24 cm	Steht dicht an 45. Balken nicht mittig positionieren	nein			02	
V	ja	Acer campestre	13	m	9	cm	122 cm	39 cm	Steht dicht an 44. Balken weicht aus der Mitte positionieren	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
F	46	Acer campestre	14	m	12	cm	132 cm	42 cm	Unregelmäßiger Kronenaufbau und Fäulewunde im Stamm	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		1 Baum	02
V	47	Carpinus betulus	11	m	6	cm	82 cm	26 cm	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		02		
V	48	Carpinus betulus	14	m	7	cm	94 cm	30 cm	Dichtstand, hoch eingesetzte Krone, zusammen mit 49 setzen	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		02	
F	49	Carpinus betulus	13	m	10	cm	140 cm	45 cm	Dichtstand zu 48 und 49, einseitige Krone, Rindenschaden am Stamm	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		1 Baum	02
F	50	Carpinus betulus	14	m	12	cm	140 cm	45 cm	größtenteils Stammschaden Dichtstand zu 48 und 49, laecher Scheitelwand	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		1 Baum	03
F	51	Acer campestre	9	m	6	cm	82 cm	26 cm	Fäuleäste am Stamm und Stammfuß, Zaun 0,8 m, Pfaster 1,0 m entfernt	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		03	
V	52	Carpinus betulus	12	m	9	cm	118 cm	38 cm	Leicht außerhalb der Mitte positionieren wegen Dichtstand	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
F	53	Carpinus betulus	9	m	8	cm	97 cm	31 cm	Unregelmäßig im Verband delfen, Zaun 0,6 m, Pfaster 0,8 m entfernt, unterständige, einseitige Krone, starke Fäulewunden	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		1 Baum	02
F	54	Acer campestre	15	m	13	cm	155 cm	49 cm	Dichtstand zu 52, 53, 55,	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		2 Baum	02
V	55	Acer campestre	13	m	9	cm	119 cm	38 cm	Abstand zum Zaun 1,4 m	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	56	Carpinus betulus	13	m	7	cm	90 cm	29 cm	Abstand zum Zaun 0,6 m zur Platzierung 0,8 m, deutlich zur Mitte positionieren	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		02	
F	57	Carpinus betulus	15	m	10	cm	145 cm	46 cm	Leichter Scheitelwand, einseitige Krone, Dichtstand zu 58	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
F	58	Carpinus betulus	14	m	8	cm	98 cm	31 cm	Abstand zu Nr. 59 1,6 m, außerhalb der Mitte positionieren, Verwachsung Vorgehängebereich	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		1 Baum	02
V	59	Carpinus betulus	13	m	10	cm	108 cm	34 cm	Dichtstand zu 58 und zum Zaun 0,6 m und Pfaster 0,8 m, stark außerhalb der Mitte positionieren	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	60	Carpinus betulus	13	m	8	cm	112 cm	36 cm	stark einseitige Krone, im Verband planieren	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
E	61	Betula nigra	15	m	12	cm	220 cm	70 cm	4-stämmig, schlechte Verankerung, Abstand zum Zaun 0,7 m	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
E	62	Betula nigra	16	m	12	cm	220 cm	70 cm	Verankerung, Abstand zum Zaun 0,7 m	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
F	63	Salix caprea	0,5	m	8	cm	128 cm	40 cm	Schwach, alte Fauläste am Stamm, Krone von zwei Seiten nach ausgeblüht, im Verband planieren	nein	ab bereits gekappt und abgefragt		04	
F	64	Carpinus betulus	13	m	11	cm	119 cm	38 cm	Fächer und breites Wurzelwerk im Verband	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		1 Baum	02
F	65	Carpinus betulus	12	m	8	cm	116 cm	37 cm	Fächer und breites Wurzelwerk	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		1 Baum	02
F	66	Carpinus betulus	12	m	6	cm	88 cm	28 cm	Einseitige Krone, stark schief gewachsen, im Verband	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		1 Baum	02
F	67	Carpinus betulus	12	m	6	cm	88 cm	28 cm	Fächer und breites Wurzelwerk, Dichtstand zu 68 und 69	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		1 Baum	03
F	68	Carpinus betulus	12	m	7	cm	93 cm	30 cm	Fächer und breites Wurzelwerk, Dichtstand zu 67 und 68 (1,7 m)	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		1 Baum	02
V	69	Carpinus betulus	11	m	6	cm	81 cm	26 cm	4-stämmig, schlechte Verankerung, Abstand zum Zaun 0,7 m	ja	S2 (2) a (Baumgruppe ≥ 5 Bäume, SRU ≥ 80 cm)		02	
V	70	Acer campestre	13	m	10	cm	110 cm	35 cm	Kleine, alte Fauläste am Stamm, Krone von zwei Seiten nach ausgeblüht, im Verband planieren	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	ja	Carpinus betulus	15	m	11	cm	123 cm	39 cm	Leichte Hanglage	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	72	Carpinus betulus	11	m	9	cm	111 cm	35 cm	Leichte Hanglage	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	ja	Platanus x hispanica	16	m	10	cm	130 cm	41 cm	Standort in Treppenanlage	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	ja	Platanus x hispanica	17	m	10	cm	123 cm	39 cm	Standort in Treppenanlage, Abstand zur Treppe 0,6 m	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	ja	Platanus x hispanica	18	m	11	cm	150 cm	48 cm	Standort in Treppenanlage, Abstand zur Treppe 0,7 m	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	ja	Platanus x hispanica	18	m	11	cm	140 cm	45 cm	Standort in Treppenanlage	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
V	ja	Platanus x hispanica	16	m	11	cm	150 cm	48 cm	Standort in Treppenanlage	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
F	78	Platanus x hispanica	7	m	6	cm	119 cm	38 cm	Baumart kritisch/schlechte Kronenentwicklung	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		1 Baum	03
F	79	Platanus x hispanica	10	m	6	cm	189 cm	60 cm	Baumart kritisch/schlechte Kronenentwicklung	ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		2 Baum	03
E	80	Platanus x hispanica	16	m	11	cm	115 cm	37 cm		ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
E	81	Platanus x hispanica	18	m	10	cm	162 cm	52 cm		ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
E	82	Platanus x hispanica	18	m	12	cm	139 cm	44 cm		ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
E	83	Quercus rubra	15	m	204	cm	69 cm			ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		02	
E	84	Quercus rubra	20	m	283	cm	90 cm			ja	S2 (2) a (SRU ≥ 100 cm (Eben SRU ≥ 60 cm))		01	
21 St. = Bäume Fällung														
24 St. = Großbaumverpflanzung														
15 St. = davon ohne Vorbereitung im Frühjahr 2026														
9 St. = davon mit Vorbereitung im Frühjahr 2026: s.o.														
(Stand Vorentwurf) Anzahl geplante Neupflanzungen = 31 Stück														
Begründung der Fällungen														
Hochbaumaßnahmen: Neubau Hauptschule														
M sonstige Maßnahmen:														
Hochbau HS; Aufgrund der Nähe zum Arbeitsraum des Hochbaus (Baugruben/Gerüst/Arbeitsraum) können vorbereitende Maßnahmen erforderlich werden, wie z.B. Gehölzrückschnitt, Rückschnitt der Krone, Wurzelschutz, o.ä. Ob diese erforderlich sind, wird im Rahmen der dendrologischen Baubegleitung entschieden. Verpflanzung: Im Rahmen der Verpflanzungen sind Maßnahmen wie Kronen-/Wurzelschnitt etc. erforderlich.														

Nr.

Baum Bestand, geschützt nach Baumschutzsatzung (BSS)

Nr.

Baum Bestand, nicht geschützt nach BSS

Nr.

Baum Bestand, lt. Ortsbegehungen 9.4./12.4.24, 23.07.2025, 13.02.2026 > bereits entfallen

Nr.

Baum Bestand, " = +/- Lage, da kein Aufmaß.

Nr.

Baum Bestand, Verpflanzung, Entnahmestandort mit Vorbereitung / ohne Vorbereitung

Nr.

Baum Bestand, Verpflanzung, geplanter Zielstandort mit Sicherung

Nr.

Baum Planung / Ersatzpflanzung

Grundstücksgrenze (Flurstück)

Umgriff Gebäude Bestand

Umgriff Gebäude Planung

Umgriff Gebäude Planung KG

Umgriff Gebäude Planung OG

sonstige Maßnahmen

ggf. im Bereich von Bäumen, die erhalten bleiben, z.B. Kronen-/Wurzelschnitt o.ä.

nts Ingenieurgesellschaft mbH	Baumverpflanzung Entnahme und Zielstandorte	S65-xx Baumanalysen_EXPORT.dwg	17.04.2026
nts Ingenieurgesellschaft mbH	Vorbereitung Entwurf Umfeld Neubau Hauptschule	S65-21 Flächen Freianlagen_EXPORT.dwg	17.04.2026
nts Ingenieurgesellschaft mbH	Vorentwurf Außenanlagen	F 2.3.1_Erweiterung Schulzentrum Wolbeck_Vorentwurf_20260210.pdf	19.02.2026
nts Ingenieurgesellschaft mbH	Vorentwurf Baubeschreibung AA	F 2.3.4_SZW_Baubeschreibung_AA.pdf	20.01.2026
BKS Architekten	Neubau KG	20260209_BKS_1638_342_-_M_1_100_Absenkung	09.02.2026
BKS Architekten	Neubau Schnitt BB	20260209_BKS_1638_342_-_M_1_100_Schnitt B-B.dwg	09.02.2026
BKS Architekten	Neubau Schnitt AA	20260209_BKS_1638_342_-_M_1_100_Schnitt A-A.dwg	09.02.2026
BKS Architekten	Neubau EG	20260209_BKS_1638_342_-_M_1_100_EG	20.01.2026
BKS Architekten	Hochbauplanung Fertigbaufassaden	20250923_BKS_1993-25_Co_SZW_401_Lageplan.dwg	23.09.2025
BKS Architekten	Hochbauplanung Fertigbaufassaden	20250923_BKS_1993-25_Co_SZW_421_GrundrisseEG_SN.dwg	23.09.2025
Stadt Münster	Luftbild 2025	411500_5752000/412500_5752000	2025
Stadt Münster	ALKIS Flurstücksgrenzen	20260102_ALKIS_SZW.dwg	02.01.2026
Stadt Münster - Amt 67	Baumaufnahme-fällungen_LIST E	20260223_SZW_S65-44_Baumfällungen_LISTE_B.xls	23.02.2026
Stadt Münster - Amt 67	Baumaufnahme (PLAN)	20260223_F 20260412_SZW_S65-14_Baumaufnahme.dwg	23.02.2026
Stadt Münster - Amt 67	Auszug Baumanalysen PIT	20240325_PIT_68701_SZW_Wolbeck_Bäume_PIT.shp / csv	25.03.2024
Stadt Münster - Amt 62	Bestandsaufnahme Ergänzung	25-03190.dwg	11.02.25
Stadt Münster - Amt 62	Bestandsaufnahme	20-2519-092020.dwg	09.02.2020
Verfasser: A	Inhalt: A	Datenname: A	Stand: A



Projekt-Nr.: P-11993

Objekt-Nr.: 68701

Plan Nr.: S65-44-0

Datum: 17.11.2025

Anmerkung (§ 3 VOB/B)

Projektleitung

Brands

Gezeichnet:

Brands

Maßstab: 1:500

Geändert

Index: Inhalt

Datum: 17.04.2026

Bearbeiter: B

A

Änderungen fälligen Verpflanzungen nach Ortsbegehung 13.02.2026: Eingetragene Lage Hochbau Vorentwurf Außenanlagen

05.12.25

Br

STADT MÜNSTER

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Erweiterung Schulzentrum Wolbeck

Von-Holte-Straße 56, 48167 Münster

Baumfällungen/-verpflanzungen

Lageplan (Gesamt)